

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SEÇÃO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM ELEITORAL DE NATAL

Data: MAIO DE 2021

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: 14/05/2021



DISCRIMINAÇÃO	QTDE.	UNID.	CODIGOS: SINAPI/ORSE/ SEINFRA-CE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SERVIÇO	%
29,885%								
ITENS PRELIMINARES							3.086,67	6,26%
Legalização da Obra (licenças, taxas, ART's, etc.)	1,00	unid	ND	250,00	74,71	324,71	324,71	10,52%
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	6,00	unid	98533	204,81	61,21	266,02	1.596,10	51,71%
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	20,00	m³	C0702 SEINFRA-CE	23,68	7,08	30,76	615,14	19,93%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA.DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	200,00	m³xkm	97914	2,12	0,63	2,75	550,71	17,84%
FAIXA DE CIRCULAÇÃO (CBUQ)								
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	402,00	m	99064	0,55	0,16	0,71	287,18	1,05%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	368,00	m²	87620	26,86	8,03	34,89	12.838,46	46,85%
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - ESPESSURA DE 3 CENTÍMETROS	11,04	m³	95995	995,72	297,571	1.293,291	14.277,93	52,10%
MURO DIVISÓRIO								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	48,60	m²	87509	100,94	30,17	131,11	6.371,75	36,73%
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÊRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017_14 PILARETES E 35 M DE CINTA	1,33	m³	95955	2.565,90	766,82	3.332,72	4.424,18	25,50%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	97,20	m²	87879	3,03	0,91	3,94	382,53	2,21%
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	97,20	m²	87792	28,01	8,37	36,38	3.536,21	20,38%
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	97,20	m²	88415	2,11	0,63	2,74	266,38	1,54%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	97,20	m²	88423	15,67	4,68	20,35	1.978,31	11,40%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	18,00	m²	100746	16,62	4,97	21,59	388,56	2,24%
DIVERSOS								
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	441,60	m²	99811	2,52	0,75	3,27	1.445,40	100,00%
TOTAL (R\$) 49.283,57 100,00%								

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ **49.283,57** (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

José Haroldo Machado Júnior
Analista Judiciário - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF