

## INFORMAÇÃO Nº 67/2025-SENGE

Assunto: Análise das propostas do Pregão 90011/2025 - usinas fotovoltaicas.

1. Trata-se de análise das propostas do Pregão n.º 90011/2025, que tem por objeto a contratação de usinas fotovoltaicas.

**GRUPO/LOTE 5** - Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRID para imóvel próprio da Justiça Eleitoral no município de **Alexandria/RN**, com **15 kWp** de potência total, com geração média mensal de **2.050 kWh**.

2. A proposta em análise foi apresentada pela empresa **JCB LEÃO E CIA LTDA, CNPJ n.º 40.060.499/0001-47**, no valor de:

ANÁLISE DA PROPOSTA					PROPOSTA	
GRUPO	CIDADE	ITEM	DISCR.	EDITAL	VALOR	% EDITAL
LOTE 5	Alexandria 15KWp	ITEM 1	Fornecimento	R\$ 24.509,84	R\$ 22.000,00	10,24%
		ITEM 2	Serviços	R\$ 17.701,42	R\$ 15.500,00	12,44%
				R\$ 42.211,26	R\$ 37.500,00	11,16%

3. O valor do desconto, abaixo de 15% não caracteriza risco de inexequibilidade, conforme preceitua a Lei 14.133/2021, contudo há de se registrar o **impedimento de subcontratação dos serviços**, exceto nos casos previstos nos subitens 4.12, 4.13 e 4.14, transcritos abaixo:

### Subcontratação

4.12 - Não será admitida a subcontratação de serviços superior a 25% do valor total contratado e apenas para os serviços que fuja à *expertise* da empresa desde que autorizado previamente pela fiscalização..

4.13 - Para tais serviços que porventura venham a ser subcontratados, fica mantida a inteira responsabilidade direta da Contratada, admitindo-se somente subempreiteiros especializados e devidamente legalizados, que deverão ser acompanhados pelo responsável técnico da contratada.

4.14 - É vedada a subcontratação de profissionais autônomos para a execução de atividades que pressupõem existência de vínculo empregatício entre a contratada e os operários (subordinação jurídica, pessoalidade e habitualidade na execução do serviço).

4. No tocante à documentação técnica apresentada junto à proposta comercial, a licitante colecionou catálogos que ora analisamos.

	<b>PLANILHA DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS</b>	<b>PE 90011/2025</b>	
	<b>GRUPO/ITEM 5 - ALEXANDRIA - LICITANTE:</b>	<b>JCB LEÃO E CIA LTDA. CNPJ: nº 40.060.499/0001-47</b>	
	<b>SUBITENS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL</b>	<b>DESCRIÇÃO E/OU OBSERVAÇÕES</b>	<b>AVALIAÇÃO</b>
<b>A</b>	<b>Módulos fotovoltaicos</b>		
1.1	Os módulos devem ter potência nominal mínima de 660W, devido a limitação de espaço físico, podendo variar até 695W, tendo como base a potência comercializada no mercado brasileiro, conforme justificativas do subitem 2.12, do Termo de Referência;	Marca e Modelo dos Paineis: HANERSUN HN21N-66HT 690W	ATENDE
1.2	O estudo de viabilidade contemplou módulos de potência a partir de 660W monocristalino, Half-Cell, com 132 células com eficiência mínima do módulo fotovoltaico de 21,60%, com 25 anos de garantia linear de produção de energia;		ATENDE
1.4	gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais.	No orçamento sintético anexo à proposta constam 22 módulos de 690W e 01 inversor de 20kW	ATENDE
1.5	Deverão ser fornecidos exatamente os módulos previstos e que constam do projeto executivo apresentado e aprovado no Parecer de Acesso.	A ser cumprido pelo contratado	
1.6	Os módulos fotovoltaicos devem ser constituídos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silício monocristalino;	A ser cumprido pelo contratado	
1.7	Os módulos devem contar com certificação INMETRO;		ATENDE
1.8	Variação máxima de potência nominal em STC de 5%;		ATENDE
1.9	Deve ser entregue o flash test de todos os módulos a serem fornecidos, sendo que não serão admitidos aqueles cuja potência medida seja inferior à nominal.	A ser cumprido pelo contratado	
1.10	Os módulos devem ter, no mínimo, três diodos de by-pass;		ATENDE
1.11	Os conectores devem ter proteção mínima IP67;		ATENDE
1.12	Deve-se ter atenção no tipo de conector quando do pedido de compra do módulo. O conector deve ser original e estar de acordo com a norma EN 50521;	A ser cumprido pelo contratado	
1.13	Conectores de encaixe, em uma mesma conexão no arranjo fotovoltaico devem ser do mesmo tipo e do	Item de montagem	

	mesmo fabricante;		
1.14	Durante a instalação, enquanto os conectores tipo MC4 não estiverem conectados entre si, nos módulos, ficando ao tempo, é recomendado envolver o conector com alguma proteção contra sujeira/intempéries, uma vez que poderá entrar poeira dentro do terminal e ocasionar pontos de resistência ao serem ligados posteriormente;	Item de montagem	
1.15	Deve-se ter atenção no tipo de encapsulante do módulo quando da compra deste, pois a qualidade do material influi na degradação do módulo;	Item de montagem	
1.16	Os módulos devem ser armazenados e manuseados em campo conforme as recomendações do fabricante;	Item de montagem	
1.17	A contratada deverá receber toda documentação técnica do módulo (manuais, datasheet, certificados de performance) bem como certificados de garantia. Tal documentação deverá constar no databook final a ser enviado para a contratante;	Item de montagem	
1.18	As caixas de junção devem ter proteção mínima IP65;		ATENDE
1.19	Com o inversor injetando normalmente na rede e em ausência de sombras, os módulos fotovoltaicos não devem exibir nenhum fenômeno de "ponto quente".	Item de montagem	
1.20	Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima.	Item de montagem	
1.21	Garantia de vida útil esperada mínima de 25 anos;	Garantia de 15 anos, vida útil de 30 anos de potência linear.	ATENDE
1.22	Nível máximo esperado de degradação da potência de 20% durante o período de garantia de vida útil.		ATENDE
<b>B Inversores</b>			
	A licitante apresentou o fabricante/modelo:	SOLPLANET - Série ASW 20K-LT-G2-Pro	
2.1	todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem conectados à rede da concessionária local de energia elétrica na frequência de 60 Hz;		ATENDE
2.2	A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do arranjo (strings) formado pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve ser inferior a 0,90;	NO DOCUMENTO "Orçamento Sintético", ANEXO À PROPOSTA, CONSTAM 22 MÓDULOS DE 690W E 01 INVERSOR DE 20kW.	ATENDE
2.3	Devem apresentar eficiência máxima de pico superior a 97%;		ATENDE
2.4	Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a necessidade de	Licitante juntou documento "Resposta_a_licitação_TRE_RN" a respeito do subitem 2.4.	ATENDE

	manutenção frequente;		
2.5	Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45° C;		ATENDE
2.6	Os inversores não devem possuir transformadores;		ATENDE
2.7	A distorção harmônica total de corrente (THDI) dos inversores deve ser menor que 3,0%;		ATENDE
2.8	A tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nível nominal de utilização da concessionária de energia local;		ATENDE
2.9	Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme a Resolução 687/2015-ANEEL exige, e também as normas IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1;		ATENDE
2.10	Os inversores devem possuir, obrigatoriamente, caixa de proteção CC, dimensionada de acordo com os níveis de tensão de cada string;		ATENDE
2.11	Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre $\pm 0,9$ . A regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e corrente na saída do sistema.	Junto à proposta, foi juntado datasheet "Série ASW LT-G2-Pro - inversores trifásicos de 8 a 25kW", em que consta o modelo ASW20K-LT-G2-Pro, para que menciona "Fator de potência de deslocamento ajustável 0,9 ind a 0,9 cap", sendo este aceito. Já o datasheet dos modelos de 12 a 25kW da mesma série contém fator de potência 0.8.	ATENDE
2.12	Os inversores devem incluir proteção contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tensão;		ATENDE
2.13	Os inversores devem incluir proteção contra:		ATENDE
A	Proteção contra reversão de polaridade na entrada c.c.;		ATENDE
B	Curto-circuito na saída c.a.;		ATENDE
C	Sobretensão nos circuitos c.c. e c.a.;		ATENDE
D	Surtos nos circuitos c.c. e c.a.;		ATENDE
E	Proteção contra sobrecorrente na entrada e saída;		ATENDE
F	Proteção contra supertemperatura.	Conforme documento Declaração técnica Solplanet AISWEI	ATENDE

2.14	Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visíveis e acessíveis para a proteção da rede e da equipe de manutenção.	Deverá ser atendido durante a montagem	
2.15	O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de proteção e barramentos associados, cabos de entrada e saída devem ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410.	Deverá ser atendido durante a montagem	
2.16	Os inversores devem ter grau de proteção mínimo IP 65.		ATENDE
2.17	Os inversores devem atender a todas as exigências da concessionária de energia local.	Obrigaç�o do licitante	
2.18	Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem fio);		ATENDE
2.19	Deve ser apresentado cat�logo, folha de dados ou documenta��o espec�fica para a comprova��o das exig�ncias acima;	Item do fornecimento	
2.20	Vida �til esperada de, no m�nimo, 10 (dez) anos.	Consta do TGQ - Termo de Garantia de Qualidade de f�brica: 10 anos de garantia.	ATENDE
<b>C Cabos fotovoltaicos (CC)</b>			
5.1	Os cabos el�tricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes caracter�sticas;	CABO REICON Fotovoltaico Reisolar 1,8kV CC - 0,6/1 kV CA	ok
5.2	a. Cobre estanhado		ATENDE
5.2	b. encordoamento classe 5		ATENDE
5.2	c. dupla isola��o		ATENDE
5.2	d. retardante de chama		ATENDE
5.2	e. livre de halog�nio		ATENDE
5.2	f. resistente a �gua		ATENDE
5.2	g. se��o m�nima admiss�vel de 6mm�		ATENDE
5.2	h. tens�o de opera��o at� 1800Vcc		ATENDE
5.2	i. capaz de resistir a temperatura em servi�o cont�nuo de 90�C		ATENDE
5.2	j. temperatura em sobrecarga de 120�C por 20.000 horas		ATENDE
5.2	k. temperatura em curto-circuito 250�C no m�ximo 5 segundos	No datasheet consta que o cabo atende � Norma NBR 16612, subitem 4.2.4.	ATENDE
5.2	l. cor vermelha (polo positivo) e preta (polo negativo)		ATENDE
5.2	m. resistente � radia��o UV e intemp�ries		ATENDE
5.3	Devem apresentar a propriedade de n�o propaga��o de chama e de auto extin��o do fogo		ATENDE
5.4	Devem ser male�veis, possibilitando f�cil manuseio para		ATENDE

	instalação		
5.5	Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de trabalho		ATENDE
5.6	Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e certificação exigida pela concessionária local do Rio Grande do Norte e ANEEL		ATENDE
5.7	Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima	Item de fornecimento	
5.8	Os condutores c.c. desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores devem ser acondicionados em eletrocalhas e eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas brasileiras de instalações elétricas (NBR 5410)	Item de montagem	
5.9	Os condutores devem ser instalados de forma a não sofrer fadiga devido a esforços mecânicos, como, por exemplo, excesso de curvatura além dos limites estabelecidos pelo fabricante. Eles também devem ser protegidos contra bordas cortantes ou perfurantes. Os condutores devem ser instalados de forma que suas propriedades e os requisitos de instalação sejam mantidos ao longo da vida útil do sistema fotovoltaico	Item de montagem	
5.10	Não é permitido nenhum tipo de emenda de cabos	Item de montagem	
5.11	Todos os circuitos devem ser identificados (TAGs) conforme nomenclatura definida no projeto. Tal identificação deverá ser prevista para ter a durabilidade de 25 anos, proteção a intempéries e proteção contra radiação UV	Item de montagem	

5. Considerando que a documentação apresentada **ATENDE** todos os quesitos técnicos, devolvo ao ilustre Pregoeiro.

Natal, 28 de julho de 2025.

Ronald José Amorim Fernandes  
Analista Judiciário - Engenheiro  
Seção de Engenharia/COADI/SAOF